



وزارة الأشغال العامة والإسكان
دائرة العطاءات الحكومية

ع-٤-٣ / ٢٩٨٦
الرقم : ٢٠١٨١٠٢١٢٤
التاريخ :
الموافق :

ملحق رقم (١)
للعطاء المركزي رقم (٢٠١٨/١٤٦)
الخاص بتوسعة مدرسة ابو بكر الصديق الاساسية للبنين/ محافظة العقبة

السادة:-

على جميع السادة المناقصين المشاركين في العطاء موضوع البحث مراجعة دائرة العطاءات الحكومية- مديرية المناقصات لاستلام الملحق رقم (١) والمتضمن ما يلي:

-تضاف (الصفحة ٨٨' الاضافية) الى جدول كميات العطاء.

- تلغى الصفحات ذوات الأرقام (١٠٦، ١٠٧، ١١٠) من جدول كميات العطاء وتستبدل بالصفحات ذوات الأرقام (١٠٦، ١٠٧، ١١٠) معدلة.

- تلغى اللوحات ذوات الأرقام (C-٠٠٢) و (E-٠٠١) من المخططات الهندسية وتستبدل باللوحات ذوات الأرقام (C-٠٠٢) و (E-٠٠١) المعدلة.

يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا الإحترام ،،،

رئيس لجنة العطاءات المركزية
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة : معالي وزير الأشغال العامة والإسكان.
مدير المناقصات.
سكرتارية لجنة العطاءات المركزية.
وحدة الرقابة الداخلية.
ملف العطاء رقم (٢٠١٨/١٤٦).

جداول الكميات
مدرسة أبو بكر الصديق الأساسية للبنين

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الإجمالي
			(بالرقم والكتابة)	(بالرقم والكتابة)	(بالرقم والكتابة)
				دينار	دينار
٧/٣/١٢	تقديم وتركيب وتوصيل شبكات شبكة تمديدات مواسير التصريف للماء المتكاثف لكل وحدة تكييف أو لكل مجموعة وحدات إلى اقرب نقطة تصريف خارج أو داخل المبنى من مواسير آل CPVC وبحيث لا يقل الضغط التشغيلي له عن ١٦ بار (PN 16) وتكون مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية رقم (م ق ١٥٤٩١ / ٢٠٠٣) والمواصفة رقم م ق أ ١٥٥٤/٢٠٠٣) مع جميع ما يلزم من قطع وأكواع وشدات وصل وتيهات ونقا صات ومحابس بلسان نحاسي مع الحفريات في الأرض والجدران وإعادة إصلاحها وبحيث تكون المواسير والقطع من نفس المصدر المصنع للمواسير وتكون الحملات والمرابيط حسب الأقطار وحسب توصيات وكتالوجات الشركة الصانعة وكذلك التأكيد على استخدام المواد الخاصة بعمليات الوصل للمواسير والقطع ومن النوع المخصص لتوصيلات مواسير آل CPVC وحسب توصيات الشركة الصانعة . والسعر يشمل وصلات التمدد وحسب توصيات الشركة الصانعة مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل وحسب المخططات والمواصفات.	٥٠			
أ-	قطر ٢٥ ملم	م ط	خمسون		
ب-	قطر ٥٠ ملم	م ط	مائة		
ينقل الى صفحة مجموع أعمال التكييف والتهوية					

جداول الكميات
مدرسة أبو بكر الصديق الأساسية للبنين

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)	المبلغ الإجمالي (بالرقم والكتابة)
				دينار	دينار
14-4	مبلغ احتياطي				
أ-	مبلغ احتياطي يتم دفعه لـ EDCO (شركة توزيع الكهرباء) مقابل فاتورة رسمية لتوريد وتركيب محول 33KV / 0.415 KV أو 11KV ، بقدره 250 كيلو فوننت امبير ، وكابلات الجهد المتوسط المطلوبة ، و ring main unit ، وقواعد المحولات ، سور ، باب حديد ، KWHMs ، الكابلات اللازمة و جميع الأعمال المدنية والكهربائية ذات الصلة وحسب المخططات و متطلبات شركة الكهرباء .	م. احتياطي	م. احتياطي	25000	25000 خمسة وعشرون الف
ب-	يتم دفع 5 % من المبلغ السابق والمدفوع لـ EDCO إلى المقاول مقابل تكاليف غير مباشرة وأرباح لغايات التنسيق ومتابعة مع شركة الكهرباء المعنية بالمنطقة.	م. احتياطي	م. احتياطي	1250	1250 الف ومئتان وخمسون
					26250
ينقل الى صفحة مجموع المبالغ الإحتياطية					

جداول الكميات
مدرسة أبو بكر الصديق الأساسية للبنين
مجموع المبالغ الإحتياطية

المبلغ بالدينار	الصفحة
9600.00	مجموع صفحة رقم 105
26250.00	مجموع صفحة رقم 106
35850.00	مجموع المبالغ الإحتياطية (ينقل المجموع للخلاصة)

خلاصة جداول الكميات
مدرسة أبو بكر الصديق الأساسية للبنين

الرقم	الأعمال	المبلغ دينار
1	مجموع الأعمال المدنية والمعمارية	
2	مجموع الأعمال الكهربائية	
3	مجموع الأعمال الميكانيكية	
4	مجموع الأعمال الخارجية	
	المجموع : دينار..... : فلس.....	
	تنزيل أو زيادة () %	
	المجموع (بعد الزيادة أو التنازل) : دينار..... : فلس.....	
	مجموع العمالة المحلية	
	المبالغ الاحتياطية	35,850.00
	المجموع الكلي شاملاً العمالة والمبالغ الاحتياطية : دينار..... فلس.....	
	اسم المفوض بالتوقيع :	
	توقيع المقاول وخاتمه :	
	العنوان :	
	رقم الهاتف :	ص.ب. :