



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department



الرقم ع-3-4 / 3698

التاريخ 2024/11/13

الموافق

ملحق رقم (2)

العطاء المركزي رقم (2024/98) الخاص

بإنشاء مدرسة الروضة الأساسية للبنين- لواء ناعور/ محافظة العاصمة

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين في العطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:

- 1- مرفق طياً صفحة عدد (1) تتضمن ردود صاحب العمل على طلبات الإيضاح الواردة من المناقصين.
- 2- تُلغى الصفحة رقم (33) من أعمال المنجور في جدول كميات العطاء وتُستبدل بالصفحة رقم (33- المعدلة) المرفقة طياً.
- 3- في حال تسعير أي بند ورد في الصفحات المعدلة على الجدول الأصلي وعدم تسعير البند على الصفحات المعدلة يعتبر البند محملاً على أسعار العطاء، حتى لو لم يتم تغيير وصف البند أو كميته (يجب تسعير البنود على الصفحات المعدلة).

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي،،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة : مدير وحدة العلاقات الدولية.

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤- ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

الموضوع: العطاء المركزي رقم (٢٠٢٤/٩٨) الخاص بإنشاء مدرسة الروضة الأساسية للبنين- لواء ناعور/
محافظة العاصمة - استفسارات المناقصين

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى استفسارات الواردة من المناقصين، نرفق لكم فيما يلي الردود على استفسارات المناقصين لأعمال مشروع إنشاء مدرسة
السخنة الأساسية للبنين

الرد	الاستفسار	الرقم
يتم الالتزام بمقاطع سمك قياسي ١.٦ ملم	حيث ينص البند على ان تكون سماكة كافة المقاطع ١.٨ ملم وحيث ان جميع المصانع المختصة بسحب مقاطع الالمنيوم تعمل على سحب مقاطع سماكة ١.٦ ملم للحلوق والسقفيات وكذلك لمقاطع الدرف المتحركة والثابتة .	١
يتم الالتزام بالمقاطع الواردة بالعطاء وبسمك ١.٦ ملم قياسي	مطلوب مقاطع الدرف المتحركة حسب لبند مقطع (٦٦*٤٥) ملم لتركيب زجاج مزدوج سماكة ٦ملم + فراغ ١٢ملم + زجاج ٦ملم أي ان مجموع الفراغ لتركيب الزجاج المزدوج يساوي ٢٤ ملم حيث يمكن تركيبها بمقطع قياس (٦٠*٣٠) ملم لجوانب الدرف الأربعة وكذلك الامر للدرف الثابتة سماكة ١.٦ ملم	٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير دراسات الأبنية
المهندسة إيمان الحيارى

إدارة الأبنية
مديرية دراسات الأبنية

جدول رقم (5) مجموع اعمال المنجور

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية رقماً	السعر رقماً وكتاب		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	المجلفنه للتثبيت والمفصلات والغالات سويتش و القفل المركزي للجوارير والخرداوات من اجود الانواع وحسب بند (1102) غير قابله للصدأ و التهويه وغطائها البلاستيكي وجميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وموافقه المهندس والكيل للواجهة الاماميه للخزائن . عمق 60 سم بارتفاع 90سم. والخزائن مكونة من : أ. خزانه ضلقتين عدد (2) عرض 900ملم وعمق 600ملم برمز(C3) . ب. خزانه حوض ضلقتين عدد (2) عرض 900م وعمق 600ملم برمز (C3). ج. مكان للجلوس عدد(1). د. خزانه 4 جوارير بقفل مركزي عدد (1) عرض 600 ملم وعمق 600ملم برمز (C9).	عدد	2				
	2. خزائن علوية من الخشب اللاتيه سماكة 18ملم ملبس ببلاستيك صلب 0.9ملم من الجهتين مقاوم للأحماض وبرواز 20×20ملم زان على الدابر للجوانب والقواطع والأرشف والضلف والسطح العلوي والسفلي والظهر ومثبتة بالحائط براغي واسافين Roll blug ستيلنس ستيل قطر لا يقل عن 10ملم عدد (4) على الأقل لكل خزانه منها وتحت الأرشف والسقف خشب زان 30×30ملم على دابر كل خزانه وتتكون الخزائن العلوية من : أ. خزانه ضلقتين ورف عرض 900ملم عدد (3) برمز (C7) والسعر يشمل كافة الأعمال من خردوات حسب المواصفات وأيدي خشبية أو ألمنيوم مدهون ببودرة الأيبوكسي حرارياً ثلاثة أوجه ويشمل السعر دهان كافة الأعمال الخشبية غير الملبسة ببلاستيك صلب باللسترولكر ثلاثة أوجه إضافة الى وجهي التأسيس ودهان كافة الأعمال المعدنية بثلاثة أوجه ايبوكسي إضافة لوجهي التأسيس والكيل للمتر الطولي من واجهة الخزائن فقط . (ثلاثة)	عدد	3				
15	بالعدد توريد وتركيب خزائن حسب الواجهة (2) شاملة الجرانيت والمواصفات لمختبر العلوم وحسب ما جاء أعلاه من شرح بالبند السابق للواجهة رقم (3) وتكون كل خزانه منفصله تماماً بمكوناتها عن ما بجانبها عدا السطح يكون مستمراً والكيل بالعدد وتتكون من : 1- خزائن سفلية بمقاس 900ملم عرض × 600ملم عمق ملم مقسم الى : أ. خزانه ضلقتين مع حوض مقاوم للأحماض عدد (3) برمز (C3) . ب. خزانه 4 جوارير بقفل مركزي عرض 600 ملم عدد (2) وبعمق 600ملم برمز (C7) . ج. مكان للجلوس عدد (2) عرض 500ملم . د. مكان للجلوس عدد (2) عرض 500ملم . (اثنان) (اثنان)	عدد	3				
	المجموع ينقل إلى خلاصة أعمال المنجور	عدد	2				