



دَارَةُ الْعَطَاءَاتِ الْحُكُومِيَّةِ  
Government Tenders Department

1976 / 1-4- ع

الرقم

2025/08/10 التاريخ

الموافق

### ملحق رقم (1)

العطاء المركزي رقم (2025/76) الخاص

بتحديث الدراسات وال تصاميم التفصيلية الخاصة بطريق اربد الدائرى  
الجهة المستفيدة: وزارة الأشغال العامة والإسكان  
(تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التقييد بما يلي:

1. يلغى ملحق رقم (4) والوارد في الصفحة رقم (51) من وثيقة العطاء ويستبدل بملحق رقم (4) المعدل والوارد في الصفحة رقم (51 المعدلة).
2. تلغى الصفحة رقم (36) من وثيقة العطاء وتستبدل بالصفحة رقم (36 المعدلة).
3. مرفق طيأً (6) صفحات تتضمن ردود الجهة المستفيدة على طلبات الإيضاح الواردة على العطاء موضوع البحث.
4. سيتم استبعاد عرض المناقص في حال عدم التسعير على ملحق رقم (4) المعدل والوارد في الصفحة ذات الرقم (51 المعدلة).
5. يودع العرض (الفني) في خانة العرض الفني والعرض (المالي) في خانة العرض المالي وترفق صورة عن تأمين دخول العطاء (كفالة بنكية) من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) فقط - ولن تقبل النسخ الورقية. (وس يتم استبعاد أي عرض يرافق العرض المالي ضمن العرض الفني) في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 13/08/2025 بدلاً من يوم الإثنين الموافق 11/08/2025 وسيتم فتح العروض (الفنية) على نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم وسيتم بث فتح العروض على موقع الدائرة على شبكة الانترنت مباشرة.
6. سيتم قبول الكفالات الصادرة بموعد إيداع العروض الأصلي.

- يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.  
وأقبلوا تحياتي ،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
المهندس محمود هاشم كليبات

نسخة : مدير مديرية دعم لجان الشراء المركزية المتخصصة

الملكية الأردنية المائية


هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسimili: ٥٨٥٧٦٢٩ - ٥٨٥٧٥٨٣

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

## ملحق رقم (4) المعدل

خلاصة بدلات أتعاب إعداد التصميم والمخططات وجميع وثائق العطاء الأخرى لعطاء رقم ( 76 / 2025 )  
الخاص بتحديث الدراسات وأعمال التصميم الهندسية/ طريق إربد الدائري / المرحلة الأولى – الجزئين الثالث و  
الرابع وللمرحلة الثانية والثالثة.

الرقم	الوصف		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة "دينار"	غير شاملًا للضريبة العامة على المبيعات	المبلغ الإجمالي "دينار"
-1	أعمال المساحة لحرم كريدور 200 متر وجمع المعلومات الخاصة بلوحات الأرضي والأراضي المملوكة لخزينة الدولة وحصر قطع الأرضي المراد تطويرها وحسب ما هو مطلوب بوثيقة الشروط المرجعية	كم	30				
-2	أعمال المساحة لمناطق التقاطعات وجمع المعلومات الخاصة بلوحات الأرضي والأراضي المملوكة لخزينة الدولة وحصر قطع الأرضي المراد تطويرها وحسب ما هو مطلوب بوثيقة الشروط المرجعية	دونم	900				
-3	تحديث الدراسة الجيوبتانية من خلال أعمال تحريات لترة الموقع حسب الفحوصات والأعمال التي يحددها الكود الأردني كما ورد في كود استطلاع الموقع من خلال الانبار السiberية التي يحدد مواقعها المهندس المشرف وحسب منهجية العمل المقدمة من الاستشاري وموافقة المهندس المشرف	م.ط	1000				
-4	حفر اختبارية	عدد	10				
-5	بدلات أتعاب مراجعة وتحديث أعمال التصميم الهندسية السابقة وكل ما يلزم للطرق وإعداد التصميم والمخططات التفصيلية وإعداد وثائق العطاء للأعمال المطلوبة.	كم	30				
-6	بدلات أتعاب مراجعة وتحديث أعمال التصميم الهندسية السابقة وكل ما يلزم واجراء كافة الحسابات الانشائية واجراء التعديلات اللازمة على تصاميم جميع العناصر الانشائية الالزامية في المشروع وإعداد التصميم والمخططات التفصيلية وإعداد وثائق العطاء للأعمال المطلوبة وحسب احدث الكودات.		30,000	مبلغ احتياطي			
-7	بدلات أتعاب إعداد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي الأولية للمشروع		20,000	مبلغ احتياطي			
-8	بدلات تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديث الدراسة المرورية حسب التعدادات المرورية المتوفرة في الوزارة لأخذ بعين الاعتبار معدل النمو في المرور		10,000	مبلغ احتياطي			
-9	قيمة العطاء الإجمالية غير شاملًا ضريبة المبيعات						
-10	قيمة ضريبة المبيعات	%	16				
-11	قيمة العطاء الإجمالية شاملًا ضريبة المبيعات						
	المجموع رقمًا غير شاملًا ضريبة المبيعات (.....) دينار.....						
	المجموع كتابة غير شاملًا ضريبة المبيعات.....						
	المجموع رقمًا شاملًا ضريبة المبيعات (.....) دينار.....						
	المجموع كتابة شاملًا ضريبة المبيعات.....						
	اسم الاستشاري : ..... المفوض بالتوقيع : .....						



الرد على استفسارات المناقصين حول العطاء المركزي رقم (2025/76) الخاص بتحديث الدراسات وأعمال التصميم الهندسية/طريق اربد الدائرى.

الاستفسار	الرد
<b>الالتزام بمدة ايداع العروض بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣</b> <b>ج</b>	تاجيل مدة تقديم العطاء اسبوعين على الاقل
<b>الالتزام بما جاء بوثيقة العطاء</b>	<p>بالإشارة إلى شروط دعوة العطاء، وتحديداً البند ثانياً (2-2) صفحة 38 المتعلق بالعرض المالي، فقد تم التوبيه إلى ضرورة تضمين تحليل مالي مفصل لرواتب الجهاز الفني ضمن العرض المالي. ونظراً لأن النموذج المستخدم عادةً لتحليل الرواتب يحتوي على خانة مخصصة للضرائب، وبما أن نفس البند قد نص صراحةً على أن الأسعار المقدمة يجب أن تكون غير شاملة لأي رسوم أو ضرائب ناتجة عن تنفيذ العقد، مع تخصيص بند منفصل لضريبة المبيعات العامة، نرجو التأكيد على أن خانة الضرائب في جدول تحليل الرواتب يجب أن تكون بقيمة صفوية.</p>
<b>يستبدل المطلوب في البند (2-3/16) المتعلق ب "ج - خبير العقود" بما يلي:</b> <b>تسمية خبير عقود ولديه خبرة عامه (10) سنوات تتضمن خبرة في إعداد العقود والمواصفات لمشاريع الطرق وان يتم تسمية مشروع قام بدراسة واعداد وثائقه مع ذكره نبذة عن كل مشروع تتضمن اسم المشروع ووصف للمشروع ومدة الدراسة. وأن يكون المشروع موثق من صاحب العمل الذي عمل معه المهندس في تلك الفترة</b>	<p>بالإشارة إلى مؤهلات الجهاز الفني، البند (2-3/16) المتعلق ب "ج - خبير العقود" في الصفحة 43، نرجو إعادة النظر في الخبرة المطلوبة، حيث تم النص على ضرورة أن يمتلك الخبير خبرة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تحديد مشروع قام خلاله بإعداد دراسات ووثائق الاستثمار، بالإضافة إلى وثائق عقود الشراكة لمشروع طريق مدفوع الأجر . نرجو إعادة النظر بهذه الخبرة.</p>
<b>الالتزام بما جاء الوثيقة وحيث تم تحديد بند لحرم الطريق وبند اخر للتقاطعات في ملحق رقم (4)</b>	<p>بالإشارة إلى الملحق رقم (4)، البند رقم (1) المتعلق بأعمال المسح لحرم الكوريدور بعرض 200 متر، وجمع المعلومات حول لوحات الاراضي والاراضي المملوكة لخزينة الدولة، بالإضافة إلى حصر قطع الأرضي المطلوب تطويرها وفقاً لوثيقة الشروط المرجعية، نلاحظ أن الكمية المحددة هي 30 كم، بينما الطول المذكور في وصف المشروع يبلغ 34.6 كم. نرجو توضيح سبب هذا الاختلاف، وهل يعود ذلك إلى وجود تقاطعات أدت إلى تخفيض الطول؟</p>
<b>المبالغ الاحتياطية الواردة في الملحق رقم (4) غير شاملة ضريبة المبيعات .</b>	<p>بالإشارة إلى الملحق رقم (4)، البند رقم (12) الخاص بقيمة العطاء الإجمالية شاملًا ضريبة المبيعات، نرجو منكم التكرم بتاكيد ما إذا كانت هذه القيمة تشمل أيضاً المبالغ الاحتياطية مع إضافة نسبة 16% ضريبة</p>

Ministry of Public Works  
& Housing

10 AUG 2025

Roads Administration

1

	المبيعات، أم أن نسبة 16% ضريبة المبيعات تطبق فقط على البنود 4، 3، 2، 1، و5، بينما تضاف المبالغ الاحتياطية بدون احتساب ضريبة المبيعات.
شهادة العضوية لا تفي بالغرض وإنما يجب إرفاق شهادة من نقابة المهندسين تبين تاريخ تسجيل المهندس بالخبرة المطلوبة	بالإشارة إلى الجهاز الفني، البند (14-3) في الصفحة 42، حيث تم التوجيه إلى ضرورة إرفاق شهادة من نقابة المهندسين تُبيّن تاريخ اعتماد المهندس في مجال الخبرة المطلوبة، نرجو التفضل بتأكيد ما إذا كانت شهادة العضوية الصادرة عن النقابة تفي بالغرض لهذا المطلب
ملاحظة خاطئة، الالتزام بتوزيع العلامات الوارد بالوثيقة	بالرجوع إلى توزيع العلامات، لوحظ أن هناك 15 علامة مخصصة لخبرات المكتب الاستشاري، و75 علامة للجهاز الفني، و5 علامات لحسن الأداء، و5 علامات للانطباع العام، ليصبح المجموع 100 علامة. ومع ذلك، عند مراجعة توزيع علامات الجهاز الفني (مدير المشروع 15، مهندس التصميم الإنساني 12، خبير العقود 8، خبير اقتصادي 8، مهندس المرور 10، مهندس الهيدرولوجي 10)، نجد أن المجموع يصل إلى 63 علامة فقط وليس 75. نرجو التوضيح بشأن الفرق البالغ 12 علامة
نعم يجب تقديم مقترنات جديدة في حال تم تعديل المسار	في حال وجود عوائق (Re-alignment) تستدعي تعديل مسار الطريق (إزاحة للمسار)، هل من الضروري تقديم مقترنات جديدة للمسار البديل؟
نعم جميع المبالغ الاحتياطية غير شاملة الضريبة العامة على المبيعات	بالرجوع إلى ملحق رقم (4) بند رقم (4) - حفر اختبارية (مبلغ احتياطي) هل يجب أن يشمل السعر في البند 10 قيمة العطاء الإجمالي غير شاملة ضريبة المبيعات هذا البند (بند رقم 4)؟
الالتزام بما ورد بالوثيقة	يرجى التكرم بالسماح بتقديم السير الذاتية والمشاريع المشابهة والوصف المقارن باللغة الانجليزية
الالتزام بمدة ايداع العروض <u>٢٠٢١/٨/٣</u> م	يرجى التكرم بتمديد تسليم العطاء لمدة أسبوعين أيام تقديم مقترناً لضمان تقديم مقترن شامل ومعد بشكل جيد
سيتم تزويد الاستشاري الفائز بكل دراسات السابقة المتوفرة	يرجى تزويدنا بمخطط يوضح طريق اربد الدائرى.
البند رقم (6) مخصص للتصميم العناصر الإنسانية	2. ورد في الملحق رقم (4) بدلاً لاتعاب في البند رقم (6) مبلغ مقطوع كبدل أتعاب مراجعة وتحديث التصميم الهندسية السابقة، وورد في البند رقم (5) أيضاً نفس العمل لطول 30كم. يرجى التكرم بتوضيح الفرق بين البندين، وتوضيح المطلوب للبند رقم (5).
الالتزام بما جاء بنطاق العمل الوارد بالوثيقة	3. يرجى التأكيد على وجود دراسات الجدوى الاقتصادية والمرورية السابقتين وأن المطلوب فقط تحديثهما.

المهندس المشرف المفوض بمتابعة اعمال العطاء من قبل صاحب العمل وفيما يخص البنود التي تدرج تحت المبالغ الاحتياطية هي الاعمال المطلوبة في نطاق العمل	يرجى التكرم بتعريف المهندس المشرف المذكور بالبند رقم 9 من الملحق رقم 4 وعلاقته باعمال التصميم وما هي البنود التي تدرج تحت هذا المبلغ الاحتياطي
مراجعة ملحق 4 المعدل	ورد في البند رقم (4) من الملحق (4) عمل حفر 5. اختبارية (مبلغ احتياطي) عدد 10، يرجى التأكيد اذا ما كان على الاستشاري تسعير هذا البند
الالتزام بموعد ايداع العروض بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٣ جـ	يرجى التكرم بتمديد موعد ايداع العروض أسبوع 6. على الأقل بعد الرد على الاستفسارات حتى يتمكن الاستشاري من تحضير عرض فني و مالي يلبي متطلبات المشروع و صاحب العمل
سيتم تزويد الاستشاري الفائز بكافة الدراسات السابقة المتوفرة	بالرجوع إلى وثائق العطاء، ملحق رقم (2) الخاص بنطاق عمل الاستشاري، فقد تم الإشارة إلى أن الحل المروي المقترن دراسة تصريف مياه الأمطار يجب أن تتم بناءً على البنود السابقة والدراسات المقدمة من صاحب العمل. نرجو التأكيد على أن صاحب العمل سيقوم بتزويد الاستشاري بأي دراسات سابقة ذات صلة فور صدور قرار الإحالة.
الالتزام بما جاء الوثيقة وحيث تم تحديد بند لحرم الطريق وبند اخر للتقاطعات في ملحق رقم (4)	بالرجوع إلى وثائق العطاء، وتحديداً ملحق رقم (2) الخاص بنطاق عمل الاستشاري - صفحة رقم 30، فإن مجموع أطوال الطريق المذكورة، شاملًا جميع الأجزاء والمراحل $(10.39 + 12.7 + 11.52)$ كم، يصل إلى 34.61 كم. إلا أن ملحق رقم (4) الخاص بأعمال المساحة لحرم الكوريدور بعرض 200 متريشير إلى كمية 30 كم فقط. نرجو التفضل بالإفادة والتوضيح بشأن هذا التباين.
مراجعة صفحة 36 المعدلة	بالرجوع إلى وثائق العطاء، وتحديداً ملحق رقم (2) الخاص بنطاق عمل الاستشاري - صفحة رقم 36، البند المتعلق بالدراسة الجيوتكنية (البند رقم 3)، ينص على أن فترة مراجعة الدراسة والرد عليها ستكون خلال 45 يوماً. إلا أن هذا يتعارض مع ما ورد في ملحق رقم (1)، والذي ينص على أن لددة هي 15 يوماً فقط. يرجى التفضل بالإفادة والتوضيح بشأن المدة المعتمدة
ملاحظة خاطئة، الالتزام بتوزيع العلامات الوارد بالوثيقة	الرجوع إلى وثائق العطاء، وتحديداً البند رقم 2-16(3) من شروط دعوة العطاء، نلاحظ أن مجموع علامات الجهاز الفني يبلغ (63) علامة، وهو ما يتعارض مع ما ورد في البند رقم (3-2) من نفس الشروط، حيث تم تحديد مجموع علامات الجهاز الفني المقترن للمشروع بـ (75) علامة. نرجو التفضل بالإفادة والتوضيح بشأن هذا التباين
الالتزام بما جاء بنطاق العمل الوارد بالوثيقة	بالرجوع إلى وثائق العطاء ، ملحق رقم 4 - البند رقم 8 الخاص بتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديث الدراسة المرورية، يرجى التأكيد على أن ما ورد في هذا البند لا يشمل إجراء اي تعدادات مرورية

	<p>حديثة بل فقط تحديث الدراسات القائمة باخذ عين الاعتبار معدل النمو و يشمل فقط تحديث لما ورد ضمن دراسة الجدوى الوجودة لديكم دون اجراء اي بنود اضافية</p>
الالتزام بما جاء بنطاق العمل الوارد بالوثيقة	<p>بالرجوع الى وثائق العطاء ، ملحق رقم 4 - البند رقم 7 الخاص باعداد دراسة الاثر البيئي والاجتماعي الأولية للمشروع، يرجى التأكيد ان هذا المبلغ الاحتياطي يشمل فقط تحديث الدراسات البيئية و الاجتماعية حسب المتطلبات الفنية دون اجراء اي فحوصات او جلسات تشاورية او تمهيلات رئيسية على دراسة الاثر البيئي و الاجتماعي الأولية الموجودة. يرجى التأكيد.</p>
الالتزام بما جاء بنطاق العمل الوارد بالوثيقة كون انه المطلوب ليس اعداد دراسة مرورية شاملة وانما نموذج تأشيري	<p>بالرجوع الى وثائق العطاء ، ملحق رقم 2 الخاص بنطاق عمل الاستشاري - البند رقم 3 في الصفحة 34 ينص على " اعداد دراسة جدوى الاقتصادية ( خيار ثانى) لبيان جدوى تنفيذ الطريق كطريق مدفوع الأجر مع ضرورة تحديد موقع نقاط التحصيل ، رسوم المرور وكل ما يترب على ذلك". يرجى العلم على أن هذا البند يحتاج الى مودل مروري شامل واجراء هذه دراسة visun على برامج متخصصة مثل toll تفصيلية لتحديد نظام التحصيل المقترن و موقع ال plaza ولم يرد له بند متخصص في الملحق رقم 4 . يرجى الافادة.</p>
الالتزام بما جاء بنطاق العمل الوارد بالوثيقة	<p>بالرجوع الى وثائق العطاء ، ملحق رقم 2 الخاص بنطاق عمل الاستشاري - البند رقم 2 في الصفحة 33 ينص على "دراسة وتحليل الاطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين نشاطات المشروع المقترن والمكونات البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية" و بالاشارة الى ما ورد في البند رقم 3 الذي ينص على " اعداد دراسة جدوى الاقتصادية ( خيار ثانى) لبيان جدوى تنفيذ الطريق كطريق مدفوع الأجر مع ضرورة تحديد موقع نقاط التحصيل ، رسوم المرور وكل ما يترب على ذلك" فان اختلاف طبيعة المشروع من مشروع طريق خدمي Toll Road بدون دفع الى طريق ومشروع استثماري يحتاج الى اجراء تعديلات جوهرية على الدراسة البيئية واجتماعية وتحليل الاطار القانوني. يرجى التأكيد على أن هذا البند غير مطلوب أو النظر في زيادة المبلغ المرصود لتحديث الدراسة البيئية و الاجتماعية والاطار القانوني بالبند رقم 7 في الملحق رقم 4.</p>
الالتزام بما جاء بنطاق العمل الوارد بالوثيقة كون المطلوب اعداد دراسة أولية	<p>بالرجوع الى وثائق العطاء ، الملحق رقم 4 - البند رقم 7 الخاص ببدلات اتعاب اعداد الاثر البيئي والاجتماعي الأولية للمشروع وما ورد في البند رقم 2 من ملحق رقم 2 الخاص بنطاق شمل الاستشاري ورد في صفحة رقم 34 اعداد دراسة بيئية و اجتماعية متكاملة و أولية حسب متطلبات وزارة البيئة والحصول على موافقتها</p>




	<p>واجراء جلسات تشاورية لا يتطابق بين ما ورد في ملحق رقم 4 وما ذكر في هذا البند من ناحية المضمنون والبلغ المرصود</p>
الالتزام بما جاء بنطاق العمل الوارد بالوثيقة	<p>بالرجوع الى وثائق العطاء ، ملحق رقم 2 الخاص بنطاق عمل الاستشاري - البند رقم 1 في الصفحة رقم 32 الخاص بمراجعة الدراسات الهيدرولوجية وتصريف مياه الأمطار ، يرجى العلم أن جميع الدراسات تمت بسنوات سابقة ونتيجة للتغيير المناخي وتغيير شدة الطر على مستوى المملكة فان جميع الدراسات الهيدرولوجية والهيدرولوجية بحاجة الى اعادة دراسة وليس فقط تحديث . يرجى التأكيد على ان جميع الدراسات تحتاج فقط الى التحديث وليس اعادة دراسة.</p>
الالتزام بما جاء بنطاق العمل الوارد بالوثيقة	<p>بالرجوع الى وثائق العطاء ، ملحق رقم 2 الخاص بنطاق عمل الاستشاري - بالإضافة الى مراجعة التصميم الانشائية للعبارات والجسور وجميع الدراسات والتصميم تم تصميمها في سنوات سابقة وورد عدة تعديلات على كودات التصميم / تكنولوجيا الاعمال الانشائية ومن هذه التعديلات ما ورد من تعديل على على كود البناء الوطني والزلازل: يرجى التأكيد على أن المطلوب هو مراجعة تصميم الاعمال الانشائية حسب المتطلبات الفنية بتاريخ التصميم وليس اعادة تصميم لكافة المنشآت الخرسانية حسب الكودات و التكنولوجيا الحديثة.</p>
الالتزام بما جاء بنطاق العمل الوارد بالوثيقة	<p>بالإشارة الى ما ورد في الملحق رقم 2 - القسم الثالث "تصميم طرق خدمة" على طول الطريق ولم يتم أخذة بالتصميم الأصلي ، فإن تصميم طريق خدمة على طول السار ، قد يحتاج الى اجراء تعديلات جوهيرية على تصميم الطريق الرئيسي و اجراء اعادة تصميم بعض الناطق و خصوصا تعديلات جوهيرية لناطق و التقاطعات والجسور و العبارات . ارجو التأكيد على ان تصميم طريق خدمة على طول السار على شكل اجزاء دون الحاجة الى اجراء هذه التعديلات الجوهرية ستتم على تصميم الطريق الرئيسي و مناطق التقاطعات و العبارات والجسور.</p>
الالتزام بما جاء بنطاق العمل الوارد بالوثيقة	<p>بورد تضارب في بعض البنود ضمن نطاق عمل الاستشاري و ملحق رقم 4 من حيث تحديث الدراسات او اعداد دراسات حديثة. يرجى التأكيد على ان جميع البنود الواردة هي عبارة عن تحديث للدراسات السابقة وذلك لامكانية التنفيذ حسب واقع الحال وحسب الرفع المساحي الجديد وتحديث الدراسات حسب التصميم الأصلي وتعديلاته</p>
الالتزام بموعد ايداع العروض بتاريخ ٢٠٢٤/١٣	<p>نظرًا لأهمية المشروع، واعتماد عرضنا الفني والمالي على الإجابات المتعلقة بالاستفسارات القدمة، نرجو منكم التكرم بتمديد موعد تقديم العرض الفني والمالي لمدة لا</p>



٥

	تقل عن أسيبو عين، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لإعداد عروض متكاملة تلي جميع الشروط والمتطلبات الواردة في وثائق العطاء.
يوجد مهندس تصميم طرق في صفحة 43	بالرجوع الى الجهاز الفنى المذكور في صفحة 43، لوحظ عدم وجود مهندس متخصص فى تصميم الطرق، وبما أن طبيعة المشروع تستدعي وجود مهندس تصميم طرق ضمن الفريق، نرجو التكرم بإعادة النظر في تشكيل الجهاز الفنى وإضافة مهندس تصميم طرق
الالتزام بنطاق العمل المزود بالوثيقة	Kindly confirm whether there is any electrical scope involved in the project, and please advise on the required deliverables from the electrical department, such as street lighting, power for traffic lights and signage. LV panels, substations. etc
الالتزام بموعد ايداع العروض جماعي ٢٠٢٣/٨/٣٣ ج	يرجى التكرم بالموافقة على تمديد موعد تسليم العطاء لمدة 14 يوم ليتسنى لنا تقديم عرض يتناسب مع متطلباتكم ويلبي رغباتكم حسب وثائق العطاء
لا يوجد زيارة للموقع	يرجى تحديد موعد لزيارة الموقع بالتنسيق مع ممثلي صاحب العمل وذلك لفهم المتطلبات بشكل اشمل



## بــ مراحل الدراسة

### • المرحلة الأولى: المرحلة التمهيدية

يقوم الاستشاري في مدة أقصاها (45) من تاريخ إصدار أمر المباشرة له من قبل صاحب العمل بتحضير وتسليم الدراسة الاستطلاعية على (3) نسخ، على أن تحتوي على ما يلي:

#### - الأعمال المساحية:

1. اعداد خرائط كنترورية رقمية بمقاييس مناسب لمسارات الطرق الحالية ول التعديلات الموصى بها على ان تكون الفترة الكنترورية (Contour Interval) متراً واحداً وضمن منطقة عرضها (200) مائتي متر على ان تكون المعلومات المساحية مرصودة ميدانياً وبأجهزة مساحية متقدمة ويتم تحديد الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف.

#### - الدراسة الجيوبقنية:

دراسة التربة وتشتمل على ما يلي:

أ. الدراسة الجيولوجية العامة لمنطقة المشروع من الخرائط الجيولوجية المتوفرة واعداد مقطع طولي للمسار مبيناً عليه وصفاً لأنواع وطبقات التربة والصخور المتواجدة في أماكن الحفر الاختبارية والم Jasas والى حد منسوب القاعدة التربوية للطريق المقترحة (Subgrade) مع تحديد أماكن الم Jasas والحرف الاختبارية ومناسبيها وأعماقها ودراسة استقرار التربة والميول الجانبية في حالتي القطع والطم و جمع كافة الدراسات الجيوبقنية القديمة الخاصة بالمشروع.

ب. ما يتبقى من الدراسة الجيوبقنية سوف يتم استكمالها في المرحلة الثانية من الدراسة.

2. تقديم أعمال هذه المرحلة التي تشمل الأعمال المساحية وجزء من أعمال الدراسة الجيوبقنية لأقسام المشروع.

3. يقوم صاحب العمل بدراسة ومراجعة نتائج الدراسة التمهيدية والرد عليها ويبلغ المستشار خطياً بالموافقة على الدراسة او بطلب تعديلاها او إتمامها.

### • المرحلة الثانية: مرحلة التصميم الأولى

يقوم الاستشاري وفي مدة اقصاها (60) يوماً من تاريخ الموافقة على أعمال المرحلة الأولى بإنتهاء وتسليم مخططات التصميم الأولى عدد (3) نسخ بحيث تشتمل الأعمال على ما يلي:

1. بيان التعديلات على المسار الرئيسي للطريق بناء على الأعمال المساحية المحدثة.

2. استكمال الدراسة الجيوبقنية.

3. تقديم مراجعة للدراسات الهيدرولوجية والدراسة الهيدروليكية للمنشآت المائية وكذلك التصريف السطحي للطريق الرئيسي.

4. تحديث دراسة المسقط العمودي للطريق الرئيسي والطرق الفرعية.

5. تقديم مقاطع عرضية توضيحية لمناطق محددة على مسار الطريق حسب الحاجة لبيان تفاصيل أكثر و بيان الأعمال اللازمة عند نهايات مقطع الطريق مع الوضع القائم.

6. إعادة تقديم مخططات معدلة للمشروع بناء على المساحة المحدثة والتغييرات التي تم توثيقها من خلال الدراسة.